

Số: *2000*/SXD-QLXD&VL  
V/v thống nhất vận dụng định mức  
cho một số công tác xây dựng  
trên địa bàn tỉnh

Bình Định, ngày *17* tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp&PTNT; Công Thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5439/UBND-KT ngày 10/10/2017 về việc vận dụng định mức cho một số công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hướng dẫn các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thống nhất sử dụng, vận dụng đúng hệ thống định mức dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền công bố, phù hợp với tình hình thực tế làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sở Xây dựng hướng dẫn vận dụng định mức cho một số công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Công tác lu tăng cường nền đường cũ (vận dụng mã hiệu AB.64000):

- Đối với máy đầm: Xác định hao phí vận dụng bằng cách lấy hiệu giữa ca máy theo hệ số đầm nén (K) thiết kế với K hiện trạng.

- Đối với máy ủi: Vì công tác lu tăng cường chỉ thực hiện việc đầm đất trên nền hiện hữu, không thực hiện việc san đất đổ đồng thành từng luống để thi công đầm như công tác đầm mới. Do vậy, không tính hao phí máy ủi khi vận dụng định mức này.

2. Công tác làm khe co, khe giãn, khe dọc đường bê tông xi măng (vận dụng mã hiệu AL.24100):

- Vật liệu: Chỉ tính phần vật liệu matit để chèn khe, khối lượng và thành phần cấp phối matit cụ thể theo quy định của thiết kế. Không tính vật liệu thanh thép truyền lực và lưới cắt khe.

- Nhân công: Không tính hao phí nhân công do hao phí này đã có trong công tác bê tông mặt đường (mã hiệu AF.15400).

- Máy thi công: Vì công tác bê tông mặt đường đổ tại chỗ và tạo khe co, giãn ngay trong lúc đổ, mặt khác hao phí vật liệu không tính vật liệu thanh thép

truyền lực và lưỡi cắt khe do đó không tính hao phí máy thi công khi làm khe (máy cắt khe, máy cắt uốn thép, máy nén khí).

### 3. Công tác quét nhựa bitum khi lắp đặt công bê tông ly tâm:

Hiện nay, việc sản xuất công bê tông ly tâm dùng để thoát nước phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 9113:2012, trong đó có yêu cầu về khả năng chống thấm nước. Do vậy, nếu công bê tông ly tâm khi xuất xưởng đã đảm bảo chỉ tiêu chống thấm theo quy định thì không sử dụng công tác quét bitum chống thấm cho công.

### 4. Công tác ván khuôn, bê tông mương hở thoát nước tiết diện chữ nhật:

- Công tác ván khuôn: Áp dụng định mức ván khuôn thép móng dài, mã hiệu AF.82511.

- Công tác bê tông:

+ Phần móng: Áp dụng định mức bê tông móng, mã hiệu AF.11200.

+ Phần thành mương: Áp dụng định mức bê tông tường, mã hiệu AF.12100. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, biện pháp thi công được áp dụng mà xem xét đến việc có hay không có vật liệu làm cầu công tác.

### 5. Công tác trồng vàng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường (vận dụng mã hiệu AL.17111):

Công tác trồng vàng cỏ theo định mức được công bố chỉ quy định trồng theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vàng cỏ không quá 15cm. Trường hợp, việc trồng vàng cỏ được thực hiện trồng liền mặt, liên tục theo mái kênh, taluy thì hao phí nhân công được nhân hệ số 2.

### 6. Công tác cầu lắp dầm bê tông trên cạn, dài $\leq 30$ m:

Vận dụng định mức lắp cầu kiện dầm bê tông cốt thép cầu cảng (mã hiệu AG.52320) với hao phí nhân công và máy thi công phù hợp. Trong đó, phần máy thi công không tính hao phí đối với xà lan và ca nô.

### 7. Công tác xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp:

- Đối với phần công tác xây dựng (như: đào, đắp đất, bê tông, ván khuôn, cốt thép...): Áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.

- Đối với phần lắp đặt đường dây và trạm biến áp: Áp dụng định dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp của Bộ Công Thương công bố tại Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016.

### 8. Công tác xây dựng công trình đê, kè:


Đối với một số công tác xây dựng công trình đê, kè, việc áp dụng các định mức do Bộ Xây dựng công bố chưa phù hợp thì vận dụng định mức dự toán

trong công tác xây dựng tu sửa đê, kè do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003.

Sở Xây dựng hướng dẫn để các cơ quan thẩm định, các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất vận dụng cho phù hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TC (để biết);
- Thanh tra tỉnh (để biết);
- Kho bạc tỉnh (để biết);
- GD Sở (báo cáo);
- CVP (để biết);
- P.HTKT; P.QLN&TTBDS (để biết);
- Đăng website;
- Lưu: VT, P. QLXD&VL.



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ  
XÂY DỰNG  
TỈNH BÌNH ĐỊNH



*Trần Viết Bảo*

Trần Viết Bảo

